



DEWATERING SOLUTIONS



Art.	Descrizione	Nr.	H	Tot. Q.tà.	P. U.
DRY 01.02	INSTALLAZIONE DRYWELL - Prefiltro				
	Oneri per l'installazione di un impianto wellpoint eseguito con la tecnica del prefiltro "A SECCO", per terreni a matrice limosa, limo/sabbiosa, limo/argillosa e/o stratificata con permeabilità basse. L'INSTALLAZIONE è da eseguirsi previa formazione di apposita camicia drenante effettuata con la tecnica del DRYWELL, ovvero con perforazione a secco eseguita con idonea macchina perforatrice tale da permettere la posa del materiale drenante all'interno del quale dovranno essere alloggiati i wellpoint. Il dreno sarà costituito da inerte di idonea granulometria e da stabilire in cantiere in funzione dei terreni effettivamente attraversati, in assenza di opportune specificazioni, come indicazione generale, il dreno dovrà essere costituito da sabbione grosso di fiume LAVATO, con granulometria media mm.1/5. La lavorazione dovrà essere eseguita a regola d'arte onde evitare l'intasamento dei filtri e l'asportazione di materiale fine dal terreno quando il sistema di emungimento sarà attivo. Il filtro dei wellpoint dovrà essere costituito da un materiale tipo PVC atossico, o equivalente, del tipo antiurto, anticorrosione, antisabbia, antiossidazione, e microfessurato con asole da mm.0,25/0,30. <i>Costituiscono Voci di Montaggio:</i> - Ore di manodopera di tecnici specializzati per l'esecuzione dei prefiltri, il montaggio di tutte le attrezzature, il collaudo di funzionamento compreso il riordino del cantiere a fine installazione; - Oneri di trasferta, pernottato, vitto; - Onere per Macchina da perforazione con operatore, per l'esecuzione dei fori; - Idoneo mezzo meccanico, tipo bob-cat o mini, per la movimentazione del materiale drenante in cantiere, munito di benna miscelatrice; - Compressore per l'esecuzione dei fori a secco; - Pompa ad alta prevalenza per lo spurgo ed il lavaggio dei prefiltri; - Materiale drenante costituito da sabbione grosso di fiume, LAVATO, mm.1/5 nella quantità di mc.0,5 c.a. a foro; <i>Resta escluso dal Montaggio:</i> - Adeguate fornitura di energia elettrica; - Gasolio per tutti i macchinari utilizzati; - Acqua pulita per lo spurgo ed il lavaggio delle camicie drenanti; - Pulizia e smaltimento del materiale di risulta della perforazione. - Oneri e permessi per l'installazione degli impianti wellpoint; - Trasporti e Trasferimento dei tecnici; Prezzo al ml. di Perforazione	Nr.....	H.....	ml	€/ml.....