



DEWATERING SOLUTIONS



Art.	Descrizione	Q.tà.	P.U.	Totale
SM 04.01	SMONTAGGIO IMPIANTO WELLPOINT			
	Oneri per lo smontaggio di impianto wellpoint da eseguirsi al termine dei lavori di emungimento. E' compreso lo sfilo dei wellpoint dal terreno, lo smontaggio delle pompe e di tutte le tubazioni di aspirazione, le curve, i raccordi e gli accessori, compreso il loro accatastamento in cantiere e preparazione per il carico. <i>Costituiscono Voci di Smontaggio:</i> - Ore di manodopera per le operazioni di smontaggio e movimentazione dei materiali; - Oneri di trasferta, pernottamento e vitto. - Idoneo mezzo meccanico per lo sfilo dei wellpoint dal terreno e l'accatastamento in apposita area di cantiere. <i>Resta escluso dallo Smontaggio:</i> - Smontaggio tubazioni di scarico; - Trasporti e Trasferimento dei tecnici. N.B.: Curve, Raccordi, Giunti vengono considerati 1 ml. a pz. Prezzo al ml. orizzontale di impianto a terra	ml.....	€/ml.....	€
SM 04.02	Oneri per lo smontaggio delle sole linee di mandata, dalle pompe fino al recapito delle acque, comprensivi della rimozione di tutte le tubazioni di scarico, le curve, i raccordi e gli accessori, compreso il loro accatastamento in cantiere e preparazione per il carico. N.B.: Curve, Raccordi, Giunti vengono considerati 1 ml. a pz. Prezzo al ml. orizzontale di tubazioni a terra	ml.....	€/ml.....	€